

**BB. MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI SALURAN KABEL TEGANGAN
MENENGAH (SKTM)**

No.	Mata Uji	Baru	Perpan- jangan
1.	Pemeriksaan dokumen		
	a. spesifikasi teknik kabel	✓	✓
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	c. gambar rute jaringan	✓	✓
	d. hasil uji pabrik kabel (<i>routine test</i>) atau sertifikat produk	✓	-
	e. sertifikat/daftar pengalaman pelaksana pekerjaan <i>jointing</i>	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain ¹⁾		
	a. konstruksi	✓	-
	b. sistem pembumian	✓	-
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. terminasi kabel	✓	✓
	b. perlengkapan K2	✓	✓
	c. pembumian peralatan	✓	✓
	d. tanda jalur kabel	✓	-
	e. tanda <i>jointing</i> kabel	✓	-
	f. penanaman kabel tanah	✓	-
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi	✓	-
	b. <i>jointing</i> kabel	✓	-
5.	Pengujian Sistem		
	a. uji ketahanan terhadap tegangan tinggi	✓	-

	b. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 – 24 jam	✓	-
	c. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓

Keterangan :

- 1) *Review* desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau perubahan pada *grid* (sistem).